

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ถนนโชตนา ลำเหมืองช้าง โรงพยาบาลฝาง หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ถนนโชตนา ลำเหมืองช้าง โรงพยาบาลฝาง หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๙๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ พร.๔) จำนวน ๗ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิเศษ ผงนอก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธนฤต ไชยสาร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๗.๓ นายภูษิต อนันตสุข	นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เวียงฝาง	กรรมการ




โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนา ลำเหมืองข้างโรงพยาบาลฝาง หมู่ 4

รายละเอียด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 ก.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1	ก่อสร้างสะพาน คสล.	4,954,000.00	
			 ประธานกรรมการ
			(นายวิเศษ ผงนอก)
			 กรรมการ
			(นายสมพงษ์ คุ้มสาร)
			 กรรมการ
			(นายภูษิต อนันท์สุข)

ตรวจ ปลัดอาวุโส

(นายโอภาส บัวศรี)

เห็นชอบ นายอำเภอฝาง

(นายชัชวาลย์ ปัญญา)



รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงาน
โครงการ
สถานที่

ก่อสร้างสะพาน คสล.

ก่อสร้างสะพาน คสล. ทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนา ลำเหมืองข้างโรงพยาบาลฝาง
หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


ความยาว 28.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	<u>ก.งานทาง</u>							
1	<u>งานถนนต่อเชื่อมเชิงลาด</u>							
	1.1 Tack Coat	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	1.2 ผิว Asphaltic Concrete ทหนา 0.05 ม.	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	1.3 งานผิวจราจร คสล. กำลังอัด 325 กก./ตร.ม.	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	1.6 งานก่อสร้างทางเบี่ยง	แห่ง		-	-	-	-	-
	1.7 งานรื้อผิวทาง คสล. เดิม	ตร.ม.		-	-	-	-	-
2	<u>งานถนนเชิงลาด คสล.</u>							
	2.1 Bridge Approach Slab	ตร.ม.	560.00	1,590.00	890,400.00	1.3592	2,161.13	1,210,231.68
3	<u>งานเครื่องหมายจราจร</u>							
	<u>3.1 งานติดตั้ง</u>							
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	ตร.ม.	29.00	290.00	8,410.00	1.3592	394.17	11,430.87
	- GUARD RAIL พร้อมเสา(ติดตั้งที่คอสะพานหรือทางโค้ง)	ม.		-	-	-	-	-
	- เป้าสะท้อนแสงรูปตัวเอ ขนาด 3x5x25 ซม.	ชุด		-	-	-	-	-
	- หมุดสะท้อนแสง ชนิด 1 ด้าน	ชุด		-	-	-	-	-
	- เป้าสะท้อนแสง รูปครึ่งวงกลม ขนาด 15 ซม.	ชุด		-	-	-	-	-
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ไฟกระพริบ)	แห่ง		-	-	-	-	-
	<u>4.2 งานติดตั้งป้ายจราจร</u>					-		
	<u>รวมค่างานต้นทุนงานทาง</u>				898,810.00			1,221,662.55
	<u>ข.งานสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.</u>							
5	<u>5.1 งานก่อสร้างสะพาน คสล.</u>							
	5.1.1 ผิวจราจร กว้าง 28.00 ม. ทางเท้าข้างละ 1.50 ม	เมตร	8.00	365,961.04	2,927,688.34	1.2750	466,600.33	3,732,802.63
	<u>รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.</u>				2,927,688.34			3,732,802.63
TOTAL								4,954,000.00

(สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า Factor F งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Fac

=	898,810.00
=	2,927,688.34
=	-
=	1.3592
=	1.2750
=	-
=	-
=	-



ค่างานต้นทุนงานสะพาน

งานก่อสร้างสะพาน คสล. ความยาว 28.00 เมตร ความกว้าง 8.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร

1. งานเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40x0.40x10.00 เมตร

1.1 เสาเข็มตบริม

	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรง		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1.1	คอนกรีต	ลบ.ม.	1.58	2,442.27	3,858.79	498.00	786.84	4,645.63	
1.1.2	ค่าเหล็กเส้น								
	- เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	0.500	18,311.11	9,155.56	2,900.00	1,450.00	10,605.56	
	- เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	0.040	19,591.02	783.64	3,300.00	132.00	915.64	
	- เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	0.020	20,651.30	413.03	4,100.00	82.00	495.03	
	- ลวดผูกเหล็ก (25 กก./ตัน)	กก.	14.00	30.37	425.18	-	-	425.18	
1.1.3	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คิด 33%)	ตร.ม.	12.06	243.00	2,930.58	154.00	1,857.24	4,787.82	
	- ไม้คร่าว (คิด 33%)	ลบ.ฟ	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงตั้งแบบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ตะปู (0.25 กก./ตร.ม.)	กก.	-	-	-	-	-	-	
	- น้ำมันทาผิวไม้แบบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	หัวเสาเหล็กหล่อ	หัว	1.00	950.00	950.00	-	-	950.00	
รวมเป็นเงิน								22,824.86	
รวมค่างานต้นทุน เสาเข็มตบริม ,ตบกลาง								22,820.00	บาท/ต้น



1.2 เส้าเข็มตักกลางน้ำ

	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรง		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.2.1	คอนกรีต	ลบ.ม.	1.60	1,379.00	2,206.40	376.00	601.60	2,808.00	
1.2.2	ค่าเหล็กเส้น								
	- เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	-	21,850.17	-	2,681.00	-	-	
	- เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	-	22,139.21	-	2,681.00	-	-	
	- เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	0.032	24,144.35	772.62	2,681.00	85.79	858.41	
	- ลวดผูกเหล็ก (25 กก./ตัน)	กก.	0.80	37.69	30.15	-	-	30.15	
1.2.3	ไม้แบบรวมไม้คร่าว								
	- ไม้แบบ (คิด 33%)	ลบ.ฟ	2.60	489.02	1,271.45	-	-	1,271.45	
	- ไม้คร่าว (คิด 33%)	ลบ.ฟ	0.80	487.62	390.10	-	-	390.10	
	- ค่าแรงตั้งแบบ	ตร.ม.	8.00	-	-	103.00	824.00	824.00	
	- ตะปู (0.25 กก./ตร.ม.)	กก.	2.00	28.97	57.94	-	-	57.94	
1.1.4	หัวเส้าเหล็กหล่อ	หัว	1.00	120.00	120.00	-	-	120.00	
รวมเป็นเงิน								6,360.05	
รวมค่างานต้นทุน เส้าเข็มตักกลาง								6,360.00	บาท/ตัน

2. งานนั่งร้าน สะพาน(ตอกเส้าเข็ม) สะพานยาว 8.00 เมตร

	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรง		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.1	งานไม้แบบ	ตร.ม.	88	-	-	103.00	9,064.00	9,064.00	
2.2	ไม้คร่าวยึด 1.5"x3"(คิด 25%)	ลบ.ฟ.	2.98	487.62	1,453.11	-	-	1,453.11	
2.3	ไม้คาน,ตง 2"x6" (คิด 33%)	ลบ.ฟ.	23.84	738.32	17,601.55	-	-	17,601.55	
2.4	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00 ม. (คิด 33%)	ท่อน	32	180.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
2.5	ค่าตะปู และนอตยึด	กก.	22	28.97	637.00	-	-	637.00	
รวมค่างานต้นทุน นั่งร้านสะพาน								34,515.66	
ค่าวัสดุไม้แบบ+ค่าแรงงาน เจลีย ตร.ม. ละ								392.00	
คิดค่าไม้แบบ เจลีย ตร.ม. ละ								289.00	

2.6 ค่าแรงสกัดหัวเส้าเข็ม

320.00 บาท /ตัน

2.7 ค่าตอกเส้าเข็ม คสล. ขนาด 0.40x0.40x10.00 เมตร

1,785.00 บาท /ตัน

3 อื่นๆ

- Neopren Bearing Pad

- ขนาด 150 มม. X หน้า 10 มม.

9.00 เมตร

- ขนาด 200 มม. X หน้า 10 มม.

- เมตร

- ท่อระบายน้ำหล่อสำเร็จ ขนาด 75 x 200 มม.

8.00 ท่อน

- กระดาษขานอ้อยกันแผ่นดิน

4.00 แผ่น

- ยางมะตอย

5.00 ลิตร



	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรง		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานขุดดินปรับแต่งบดอัด	ลบ.ม.	55.00	-	-	62.00	3,410.00	3,410.00	
	กรวดกรอง	ลบ.ม.	1.60	334.60	535.36	-	-	535.36	
	งานคอนกรีต (240 ksc.)	ลบ.ม.	27.73	1,379.00	38,239.67	376.00	10,426.48	48,666.15	
	งานเหล็ก RB 9 มม.	ตัน	0.910	22,807.43	20,754.76	2,900.00	2,639.00	23,393.76	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	23.00	37.69	866.87	-	-	866.87	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	91.7	-	-	103.00	9,445.10	9,445.10	
	ไม้แบบ (คิด 33%)	ลบ.ฟ.	30.3	489.02	14,817.31	-	-	14,817.31	
			รวม		75,213.97		25,920.58	101,134.55	
	ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ				545.00		188.00	733.00	



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างสะพาน คสล. ความยาว 28.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบล เวียง

อำเภอ ผาง

จังหวัด เชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก)	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	กว้าง 28.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร								
1	งานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม คสล.								
	- เสาเข็มตบริม 0.40x0.40x10.00 เมตร	44.00	ต้น	22,820.00	1,004,080.00	-	-	1,004,080.00	
	- เสาเข็มตบกลาง 0.40x0.40x10.00 เมตร	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	- ตอกเสาเข็ม 0.40x0.40x10.00 เมตร	44.00	ต้น	-	-	1,371.43	60,342.86	60,342.86	
	- สกัดหัวเสาเข็ม คสล.	44.00	ต้น	-	-	370.00	16,280.00	16,280.00	
	- งานนั่งร้านตอกเข็มและค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวม (1)							1,080,702.86	
2	งานกำแพงกันดิน+หูช้าง+คานรับพื้น+ตอม่อ+คานBracing (ตบริม 2 ข้าง)ชนิดฐานราก					ตอกเสาเข็ม			
	- งานคอนกรีต	71.29	ลบ.ม.	2,442.27	174,109.43	498.00	35,502.42	209,611.85	
	- งานเหล็กเสริม	9.41	ต้น	-	-	-	-	-	
	RB 6	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	RB 9	1.23	ต้น	21,376.54	26,293.14	4,100.00	5,043.00	31,336.14	
	DB 12	2.64	ต้น	19,591.02	51,720.29	3,300.00	8,712.00	60,432.29	
	DB 16	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	DB 25 รวมเหล็ก Dowel bar	5.54	ต้น	18,311.11	101,443.55	2,900.00	16,066.00	117,509.55	
	ลวดผูกเหล็ก	235.30	กก.	30.37	7,146.06	-	-	7,146.06	
	- งานไม้แบบ	369.40	ตร.ม.	243.00	89,764.20	154.00	56,887.60	146,651.80	
	- แผ่นยางรองรับหัวคาน Bearing - Pad	116.00	เมตร	1,160.00	134,560.00			134,560.00	กว้าง 0.15 ม
	รวม (2)							707,247.69	
3	งานคานรับพื้น+ตอม่อ+คานBracing (ตบกลาง 2 ด้าน) ชนิดฐานราก					ตอกเสาเข็ม			
	- งานคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานเหล็กเสริม	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	RB 9	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	DB 12	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	DB 16	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	DB 25	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- งานไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานนั่งร้าน เสาตอม่อและคาน Bracing								
	เสาเข็มไม้ ขนาด ϕ 6" ยาว 6.00 เมตร	-	ต้น	-	-			-	
	เสาเข็มไม้ ขนาด ϕ 5" ยาว 5.00 เมตร	-	ต้น	-	-			-	
	คานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"	-	ลบ.ฟ.	-	-			-	
	ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"	-	ลบ.ฟ.	-	-			-	
	ไม้ยึดโครง 1 1/2" x 3"	-	ลบ.ฟ.	-	-			-	
	- แผ่นยางรองรับหัวคาน Bearing - Pad	-	เมตร	-	-			-	กว้าง 0.15 ม
	รวม (3)								



งานก่อสร้างสะพาน คสล. ความยาว 28.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบล เวียง

อำเภอ ฝาง

จังหวัด เชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานพื้นสะพาน คสล. ทางเท้าและราวสะพาน คสล.								
	- งานคอนกรีตพื้นสะพาน คสล.	44.43	ลบ.ม.	2,442.27	108,510.06	498.00	22,126.14	130,636.20	
	- งานคอนกรีตราวสะพาน คสล.	1.70	ลบ.ม.	2,442.27	4,151.86	498.00	846.60	4,998.46	
	- งานเหล็กเสริม	2.070	ตัน	-	-	-	-	-	
	RB 9	1.110	ตัน	21,376.54	23,727.96	4,100.00	4,551.00	28,278.96	
	DB 12	0.330	ตัน	19,591.02	6,465.04	3,300.00	1,089.00	7,554.04	
	DB 16	0.220	ตัน	19,875.13	4,372.53	3,300.00	726.00	5,098.53	
	DB 20	0.410	ตัน	19,897.56	8,158.00	2,900.00	1,189.00	9,347.00	
	DB 25	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	51.80	กก.	30.37	1,573.17	-	-	1,573.17	
	- งานไม้แบบ	159.40	ตร.ม.	243.00	38,734.20	154.00	24,547.60	63,281.80	
	- คานสะพาน Plank Girder (ตัวริม)	2.00	ตัว	25,110.00	50,220.00	1,395.00	2,790.00	53,010.00	ช่วง 8.00 ม.
	- คานสะพาน Plank Girder (ตัวกลาง)	28.00	ตัว	23,250.00	651,000.00	1,395.00	39,060.00	690,060.00	ช่วง 8.00 ม.
	- งานรอยต่อแผ่อขยายพื้นสะพาน								
	- แผ่นเหล็ก หนา 9 มม.	1,266.05	กก.	25.00	31,651.20	10.00	12,660.48	44,311.68	
	- Neopren Comperssion Seal	112.00	ม.	253.00	28,336.00	10.00	1,120.00	29,456.00	
	- เหล็ก RB 9	0.13	ตัน	21,376.54	2,778.95	4,100.00	533.00	3,311.95	
	- ช่องระบายน้ำ ตามแบบ สพ.-0704/61	8.00	จุด	450.00	3,600.00	90.00	720.00	4,320.00	
	รวม (4)							1,075,237.79	
5	งานอื่น ๆ								
	- ป้ายชื่อสะพาน	-	ป้าย	2,500.00	-	-	-	-	
	- งานทาสีราวสะพาน	1.00	LS	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนท่อลอดเหลี่ยม คสล. เดิม	63.00	ลบ.ม.	1,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	รวม (5)							64,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน งานสะพานคสล.							2,927,688.34	
ข)	งานทาง (ถนนเชิงลาดคอสสะพาน)								
	- งานทางเบียง	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	- ดินถมจากงานขนส่ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งาน Bridge approach slab	560.00	ตร.ม.	1,590.00	890,400.00	-	-	890,400.00	
	- Guard Rail	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน งานทาง							890,400.00	
	เป็นเงิน (แปดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)								



Bridge Approach Slab

สะพาน คสล. มุม SKEW

0 องศา

ความยาว

พื้นที่

1 ด้าน	280.00	ตร.ม.
2 ด้าน	560.00	ตร.ม.

ความกว้าง

ด้านสะพาน

28.00	ม.
-------	----

ด้านสั้น, L

10.00	ม.
-------	----

ด้านถนน

28.00	ม.
-------	----

ด้านยาว

10.00	ม.
-------	----

กว้าง (เฉลี่ย)

28.00	ม.
-------	----

ยาว(เฉลี่ย)

10.00	ม.
-------	----

คิดพื้นที่

2 ด้าน	560	ตร.ม.
--------	-----	-------

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดรื้อทางเดิม	504.00	ตร.ม.	-	-	54.06	27,245.23	27,245.23	
2	Asphaltic concrete 0.05 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	prime coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	Tack coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5	คอนกรีต (325 Ksc.)	140.00	ลบ.ม.	2,458.42	344,178.80	436.00	61,040.00	405,218.80	
6	ทรายหยาบรองพื้น 0.10 ม.	56.00	ลบ.ม.	537.76	30,114.28	33.20	1,859.34	31,973.62	
7	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	136.00	3,264.00	-	-	3,264.00	
8	ค่าแรงงานไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
9	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
10	เหล็กข้ออ้อย								
	DB 12 มม.	5.022	ตัน	19,591.02	98,386.10	3,300.00	16,572.60	114,958.70	
	DB 16 มม.	3.230	ตัน	19,875.13	64,196.67	3,300.00	10,659.00	74,855.67	
	DB 20 มม.	9.220	ตัน	19,897.56	183,455.50	2,900.00	26,738.00	210,193.50	
	DB 25 มม.	0.360	ตัน	18,311.11	6,592.00	2,900.00	1,044.00	7,636.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	446.00	กก.	32.24	14,379.04	-	-	14,379.04	
12	แผ่นยางรองรับหัวคาน Bearing	-	ม.	-	-	-	-	-	
13	แผ่นพลาสติก	67.20	ตร.ม.	2.86	192.19	-	-	192.19	
14	กระดาดฐานข้ออ้อย หนา 2 ซม.	56.00	ตร.ม.	30.37	1,700.72	-	-	1,700.72	
15	วัสดุรองต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมเงินทั้งสิ้น				746,459.30		148,350.17	894,809.47	
	ราคาต่อตารางเมตร				1,332.00		264.00	1,597.87	
	คิดราคาต่อตารางเมตร				1,332.00		264.00	1,590.00	

