

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คสล. 2 ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานราคามาตรฐาน)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก								
3.1.1	งานเดินท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	36	เมตร	65.66	2,364.00	40.00	1,440.00	3,804.00	
	- ขนาด Dia. 4"	156	เมตร	259.35	40,459.00	100.00	15,600.00	56,059.00	
	- ขนาด Dia. 6"	20	เมตร	527.75	10,555.00	200.00	4,000.00	14,555.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	21,351.20	21,351.00	6,405.36	6,405.00	27,756.00	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	16,013.40	16,013.00	4,804.02	4,804.00	20,817.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	5,337.80	5,338.00	1,601.34	1,601.00	6,939.00	
3.1.2	SCO.								
	- ขนาด Dia. 4"	5	ชุด	235.00	1,175.00	200.00	1,000.00	2,175.00	
3.1.3	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2"	4	ชุด	730.00	2,920.00	200.00	800.00	3,720.00	
	- ขนาด Dia. 4"	15	ชุด	1,000.00	15,000.00	400.00	6,000.00	21,000.00	
	- ขนาด Dia. 6"	1	ชุด	1,715.00	1,715.00	600.00	600.00	2,315.00	
3.1.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดแบนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	4	ชุด	1,050.00	4,200.00	200.00	800.00	5,000.00	
	- ขนาด Dia. 6"	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	300.00	600.00	3,100.00	
	รวมงานข้อ 3.1				123,590.00		43,650.00	167,240.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คสล.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
3.2.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	108	เมตร	65.66	7,091.00	40.00	4,320.00	11,411.00	
	- ขนาด Dia. 3"	100	เมตร	160.05	16,005.00	75.00	7,500.00	23,505.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	9,238.40	9,238.00	2,771.52	2,772.00	12,010.00	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	6,928.80	6,929.00	2,078.64	2,079.00	9,008.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	2,309.60	2,310.00	692.88	693.00	3,003.00	
3.2.2	SCO.								
	- ขนาด Dia. 3"	5	ชุด	180.00	900.00	150.00	750.00	1,650.00	
3.2.3	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2"	3	ชุด	730.00	2,190.00	200.00	600.00	2,790.00	
	- ขนาด Dia. 3"	13	ชุด	1,000.00	13,000.00	300.00	3,900.00	16,900.00	
3.2.4	FD.								
	- ขนาด Dia. 2"	29	ชุด	665.00	19,285.00	200.00	5,800.00	25,085.00	
3.2.5	P-TRAP								
	- ขนาด Dia. 2"	29	ชุด	222.00	6,438.00	66.00	1,914.00	8,352.00	
	รวมงานข้อ 3.2				83,386.00		30,328.00	113,714.00	

ยงสิทธิ์

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	งานเดินท่อประปา								
3.4.1	งานเดินท่อประปา ท่อ PP-R PN10								
	- ขนาด Dia. 3/4"	180	เมตร	46.00	8,280.00	30.00	5,400.00	13,680.00	
	- ขนาด Dia. 1 "	48	เมตร	76.00	3,648.00	30.00	1,440.00	5,088.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	100	เมตร	180.00	18,000.00	50.00	5,000.00	23,000.00	
	- ขนาด Dia. 2"	4	เมตร	287.00	1,148.00	75.00	300.00	1,448.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	60	เมตร	402.00	24,120.00	100.00	6,000.00	30,120.00	
	งานเดินท่อประปา ท่อ PB 160 PSI								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	30	เมตร	130.00	3,900.00	50.00	1,500.00	5,400.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	29,548.00	29,548.00	8,864.40	8,864.00	38,412.00	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	11,819.20	11,819.00	3,545.76	3,546.00	15,365.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	5,909.60	5,910.00	1,772.88	1,773.00	7,683.00	
3.4.2	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	72	ชุด	163.00	11,736.00	50.00	3,600.00	15,336.00	
3.4.3	ก๊อกล้ำ								
	- ขนาด Dia. 1/2"	10	ชุด	135.00	1,350.00	50.00	500.00	1,850.00	
3.4.4	ประตูน้ำ GATE VALVE								

ยืนยัน

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ 2 ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานราคาเข็มตก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 3/4"	1	เครื่อง	231.00	231.00	150.00	150.00	381.00	
	- ขนาด Dia. 1"	6	เครื่อง	330.00	1,980.00	200.00	1,200.00	3,180.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	11	เครื่อง	622.00	6,842.00	300.00	3,300.00	10,142.00	
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	922.00	922.00	400.00	400.00	1,322.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	1	เครื่อง	2,024.00	2,024.00	500.00	500.00	2,524.00	
3.4.5	ประตุน้ำกันกลับ CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	922.00	922.00	400.00	400.00	1,322.00	
3.4.6	ประตุน้ำ FOOT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	3,900.00	3,900.00	200.00	200.00	4,100.00	
3.4.7	ประตุน้ำ FLOATVALVE								
	- ขนาด Dia. 1"	1	เครื่อง	330.00	330.00	200.00	200.00	530.00	
3.4.8	ค่าติดตั้งประปาใหม่ มาตรฐานน้ำ จากการประปาฯ								
	- ขนาด Dia. 1"	1	เมตร	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
3.4.9	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุ่มแฉ ขนาด MH. 0.60 x 0.60 M.	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
3.4.10	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET 250 LPM @ 35 M.	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00	
	ถัง 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมอัตโนมัติ								
	รวมงานข้อ 3.4				350,610.00		54,773.00	405,383.00	

ยงพันธ์

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเขมตอก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

ყველა

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเพื่อการอำเภอสล.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเขมตอก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมองทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

मृत्यु

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

Handwritten signature: *[Signature]*

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คสล. 2 ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6.5	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา คลส.								
	ขุดดิน-ถมกลับ	1.2	ลบ.ม.	-	-	99.00	119.00	119.00	
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	370.00	30.00	91.00	7.00	37.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,354.68	68.00	306.00	15.00	83.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.4	ลบ.ม.	1,606.59	643.00	306.00	122.00	765.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ	6.5	ตร.ม.	-	-	115.00	748.00	748.00	
	แบบหล่อ	3.25	ตร.ม.	385.00	1,251.00	-	-	1,251.00	
	ไม้คร่าว	1	ตร.ม.	256.00	256.00	-	-	256.00	
	เหล็ก RB 6	6	กก.	26.95	162.00	4.10	25.00	187.00	
	เหล็ก RB 9	14	กก.	26.59	372.00	4.10	57.00	429.00	
	ลวดผูกเหล็ก	0.5	กก.	37.32	19.00	-	-	19.00	
	ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ	1	ชิ้น	550.00	550.00	-	-	550.00	
	เหล็กมุม+เหล็กกล่อง	6	ชิ้น	10.00	60.00	-	-	60.00	
	ฉาบปูนขัดมันเรียบ	1.4	ตร.ม.	81.00	113.40	87.00	121.80	235.20	
	รวมงานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา คลส.				3,524.40		1,214.80	4,739.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่พักการอำนวยการ ๒ ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเพื่อการอำานอ คสล.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

उपनिषद्

ราคากลาง - 62095 ทั่ว^๕การอำเภอ^๒ขึ้น กรมการปกครอง 13-12-2564

แผ่นที่ 30 / 67

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานราคาเพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอลอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้า								
	- 250 kVA TRANSFORMER FULLY HERMETICALLY SEALED TYPE 24kV 230/400V								
	3Ø-4W 50Hz PE. OR MEA STANDARD								
	- นั้งร้านพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานการไฟฟ้า	1	Set	654,011.48	654,011.48	-		654,011.48	
	- อ้างอิงใบแจ้งค่าใช้จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลอมทอง								
	ที่ มท.5308.4/จท								
	รวม หม้อแปลงไฟฟ้า				654,011.48		-	654,011.48	
4.1.2	แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน								
	MPB								
	- MCCB 400AT,3P IC ≥ 35 kA	1	Set	18,950.00	18,950.00		-	18,950.00	
	- MCCB 100AT 3P IC ≥ 25kA	1	Set	5,270.00	5,270.00		-	5,270.00	
	- MCCB 80AT 3P IC ≥ 25kA	3	Set	5,180.00	15,540.00		-	15,540.00	
	- MCCB 60AT 3P IC ≥ 25kA	1	Set	5,180.00	5,180.00		-	5,180.00	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25kA	4	Set	5,010.00	20,040.00		-	20,040.00	
	- DIGITAL POWER METER (DPM1)	1	Set	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
	- DIGITAL POWER METER (DPM2)	8	Set	15,000.00	120,000.00		-	120,000.00	
	- COMBINATION TYPE SURGE PROTECTION DEVICE ≥25 kA PROTECTION LEVEL	1	Set	43,800.00	43,800.00		-	43,800.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานราคาเพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	IEC STANDARD								
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	Lot	45,000.00		9,000.00	9,000.00	54,000.00	
	รวมแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน				298,780.00		9,000.00	307,780.00	
4.1.3	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
L1									
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA	1	Set	15,390.00		1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1	Set	2,340.00		36.00	36.00	2,376.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	7	Set	2,340.00		36.00	252.00	16,632.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	19	Set	189.00		36.00	684.00	4,275.00	
L2									
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA	1	Set	15,390.00		1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 3P IC 6 kA	1	Set	1,980.00		108.00	108.00	2,088.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	2	Set	2,340.00		36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	11	Set	2,340.00		36.00	396.00	26,136.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	14	Set	189.00		36.00	504.00	3,150.00	
LG1									
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1	Set	12,780.00		1,200.00	1,200.00	13,980.00	

ยุติพัชร์

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)


สถานที่ก่อสร้าง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7	Set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	
	LG2								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1	Set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7	Set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	
	LG2								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1	Set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7	Set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	
	LG3								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1	Set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7	Set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	
	LG3								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1	Set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	





ราคาากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564
 แผ่นที่ 33 / 67

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมองทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7	Set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	
	L-WATER PUMP								
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1	Set	11,700.00	11,700.00	1,200.00	1,200.00	12,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3	Set	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	
	รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				195,336.00		12,936.00	208,272.00	
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HAND HOLE	2	Set	5,000.00	10,000.00	3,000.00	6,000.00	16,000.00	
	- HDPE 4" (110 mm.)	23	m	161.00	3,703.00	34.00	782.00	4,485.00	
	- EMT 2" (50 mm.)	18	m	137.60	2,476.80	42.00	756.00	3,232.80	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	37	m	111.00	4,107.00	38.00	1,406.00	5,513.00	
	- EMT 1" (25 mm.)	137	m	54.60	7,480.20	28.00	3,836.00	11,316.20	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	2287	m	26.60	60,834.20	22.00	50,314.00	111,148.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	15,720.00	15,720.00	4,716.00	4,716.00	20,436.00	
	รวม ท่อร้อยสายไฟฟ้า				104,321.20		67,810.00	172,131.20	

นายพิพัฒน์

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

แผ่นที่ 34 / 67

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สายไฟฟ้า								
	- NYY 150 SQ.MM.	110	m	534.00	58,740.00	100.00	11,000.00	69,740.00	
	- IEC 01 50 SQ.MM.	83	m	163.00	13,529.00	40.00	3,320.00	16,849.00	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	129	m	114.00	14,706.00	30.00	3,870.00	18,576.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	46	m	86.00	3,956.00	25.00	1,150.00	5,106.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	646	m	35.00	22,610.00	16.00	10,336.00	32,946.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	200	m	20.00	4,000.00	12.00	2,400.00	6,400.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	243	m	12.00	2,916.00	10.00	2,430.00	5,346.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	7628	m	8.00	61,024.00	7.00	53,396.00	114,420.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	18,148.00	18,148.00	5,444.00	5,444.00	23,592.00	
	รวมสายไฟฟ้า				199,629.00		93,346.00	292,975.00	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-175 มม. หลอด LED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน	66	Set	700.00	46,200.00	115.00	7,590.00	53,790.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-175 มม. หลอด LED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน 14 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ฝังฝ้าเพดาน	65	Set	750.00	48,750.00	115.00	7,475.00	56,225.00	
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ให้แสง	10	Set	885.00	8,850.00	115.00	1,150.00	10,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานราคากลาง)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทอห จังหัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน								
	ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ดียวพลาสติก หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ให้แสงแบบ	1	Set	1,390.00	1,390.00	115.00	115.00	1,505.00	
	COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน								
	ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ขนาด 0.30x1.20ม. (ขนาดทางการค้า) ตะแกรงกรองแสงและ	196	Set	2,720.00	533,120.00	135.00	26,460.00	559,580.00	
	สะท้อนแสงอลูมิเนียมค่าสะท้อน > 87% มีขอบอลูมิเนียมรอบตัวตะแกรง หลอด LED T8								
	ขนาดไม่เกิน 2-20 วัตต์ ให้แสงแบบ COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2x2,000 ลูเมน								
	- ดวงโคมไฟผนังสองชั้น-ลง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP44 หลอด LED	18	Set	3,500.00	63,000.00	165.00	2,970.00	65,970.00	
	BULB/2XE27 ขนาดไม่เกิน 2X10 วัตต์ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน WARM WHITE อุปกรณ์ครบชุด								
	- ดวงโคม LED FLOODLIGHT ไม่เกิน 60 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ใช้สำหรับส่องป้าย	2	Set	9,500.00	19,000.00	150.00	300.00	19,300.00	
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดตั้งพร้อมกันย่นสแตนเลสและอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9 วัตต์ พร้อม BATTERY	29	Set	2,600.00	75,400.00	200.00	5,800.00	81,200.00	
	ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CARGER และ BATTERY	16	Set	2,600.00	41,600.00	200.00	3,200.00	44,800.00	
	ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้ายตาม								
	มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด								
	รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				837,310.00		55,060.00	892,370.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารพื้ว่าการอำเภอ คสล.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเขมตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

รวมงานข้อ 4.1

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ 2 ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

แผ่นที่ 37 / 67

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารเพื่อการอำเภอสล. ๒ ชั้น กรมการปกครอง (สำนักงานเขต)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

5
negativ

ราคากลาง - 62095 ทั่วประเทศ 2 ชิ้น กรมการปกครอง 13-12-2564

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทผอ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์								
	(MDA)								
	- SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60x110CM)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2xØ4 นิ้ว.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2	ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M	24	เส้น	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	(HDA2)								
	- SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60x110CM)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2xØ4 นิ้ว.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2	ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M	24	เส้น	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	(ER)								
	- SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60x110CM)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2xØ4 นิ้ว.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทผอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2	ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
	DR1.1, DR1.2, DR2.1								
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR (WALL RACK) ลึก 0.60M.	3	ชุด	4,200.00	12,600.00	1,200.00	3,600.00	16,200.00	
	- ชุดพัฒนาระบายอากาศ 2xØ4 นิ้ว.	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	3	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	3	ชุด	280.00	840.00	-	-	840.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	3	ชุด	60.00	180.00	-	-	180.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	72	เส้น	70.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	- SPD	6	Set	3,000.00	18,000.00	500.00	3,000.00	21,000.00	
	- เตารับโทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบอลูมิเนียม ติดฝั่งเรียบผนัง	59	Set	250.00	14,750.00	100.00	5,900.00	20,650.00	
	- HAND HOLE	1	Set	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	- WIREWAYS 100x100x1.2 mm.	140	m	320.00	44,800.00	45.00	6,300.00	51,100.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	410	m	26.60	10,906.00	22.00	9,020.00	19,926.00	
	- UTP CAT 6	1,530	m	26.00	39,780.00	6.00	9,180.00	48,960.00	
	- FIBER OPTIC 6 CORE 50/125 MULTI MODE	110	m	68.00	7,480.00	12.00	1,320.00	8,800.00	
	- FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES	1	Lot	15,867.00	15,867.00	4,760.00	4,760.00	20,627.00	
	รวมงานข้อ 4.3							305,923.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่พักการอำนวยการ ๒ ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารเพื่อการอำพราง คสล. 2 ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเขมตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

hydroxide

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ 2^{ชั้น} กรมการปกครอง 13-12-2564



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,FE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	งานก่อสร้างความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.1.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	36	เมตร	44.00	1,584.00	13.00	468.00	2,052.00	
	- Dia.3/8"	202	เมตร	77.00	15,554.00	30.00	6,060.00	21,614.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	20	เมตร	77.00	1,540.00	30.00	600.00	2,140.00	
	- Dia.1/2"	16	เมตร	121.00	1,936.00	50.00	800.00	2,736.00	
	- Dia.5/8"	58	เมตร	174.00	10,092.00	65.00	3,770.00	13,862.00	
	- Dia.3/4"	144	เมตร	214.00	30,816.00	80.00	11,520.00	42,336.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	158	เมตร	14.49	2,289.42	25.00	3,950.00	6,239.42	
	- Dia.1"	80	เมตร	19.16	1,532.80	25.00	2,000.00	3,532.80	
	4) Fitting	1	เหมา	16,330.00	16,330.00	4,890.00	4,890.00	21,220.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	เหมา	9,800.00	9,800.00	2,940.00	2,940.00	12,740.00	
5.1.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								

นายพิพัฒน์

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

นายพิพัฒน์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.2.1	Propeller Fan Type								
	Wall Mounted Type								
	- EFØ8" (300 CFM)	1	ชุด	910.00	910.00	450.00	450.00	1,360.00	
	- EFØ10" (500 CFM)	2	ชุด	1,120.00	2,240.00	450.00	900.00	3,140.00	
	- EFØ12" (600 CFM)	6	ชุด	1,380.00	8,280.00	450.00	2,700.00	10,980.00	
5.2.2	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (80 CFM @0.05 in.wg.)	4	ชุด	2,995.00	11,980.00	650.00	2,600.00	14,580.00	
	- CEF-2 (100 CFM @0.05 in.wg.)	4	ชุด	3,450.00	13,800.00	650.00	2,600.00	16,400.00	
	- CEF-3 (120 CFM @0.05 in.wg.)	1	ชุด	3,900.00	3,900.00	650.00	650.00	4,550.00	
	- CEF-4 (150 CFM @0.05 in.wg.)	15	ชุด	4,870.00	73,050.00	650.00	9,750.00	82,800.00	
5.2.3	High Pressure Industrial Type								
	- EFØ14" (1500 CFM)	1	ชุด	6,655.00	6,655.00	750.00	750.00	7,405.00	
5.2.4	Cycle Ceiling Fan								
	- CCF. Ø16"	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	400.00	400.00	2,390.00	
	รวมหมวด 5.2							143,605.00	

ยงสิทธิ์

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ 2 ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คสล.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)


สถานที่ก่อสร้าง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.3.1	Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6" x 6"	9	อัน	125.00	1,125.00	125.00	1,125.00	2,250.00	
	- Size 8" x 8"	15	อัน	155.00	2,325.00	155.00	2,325.00	4,650.00	
5.3.2	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	60	ตร.ฟ.	17.00	1,020.00	18.00	1,080.00	2,100.00	
	Hanger , Support & Accessories	1	เหมา	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	รวมหมวด 5.3							9,390.00	
5.4	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.4.1	แผงสวิตช์ Panel Board								
	AP-1								
	- 24 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1	ชุด	13,590.00	13,590.00	1,200.00	1,200.00	14,790.00	
	- Branch CB 16 AT-1P	5	ชุด	189.00	945.00	36.00	180.00	1,125.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2	ชุด	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	4	อัน	1,980.00	7,920.00	108.00	432.00	8,352.00	
	AP-2								





 ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

 หน้า 46 / 67

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 18 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1	ชุด	13,140.00	13,140.00	1,200.00	1,200.00	14,340.00	
	- Branch CB 16 AT-1P	4	ชุด	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	3	ชุด	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	1	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 32 AT-1P	4	อัน	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- Branch CB 40 AT-1P	6	อัน	441.00	2,646.00	36.00	216.00	2,862.00	
5.4.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	3,082	เมตร	8.00	24,656.00	7.00	21,574.00	46,230.00	
	- 4 sq.mm.	238	เมตร	12.00	2,856.00	10.00	2,380.00	5,236.00	
	- 6 sq.mm.	366	เมตร	20.00	7,320.00	12.00	4,392.00	11,712.00	
5.4.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia. 1/2"	530	เมตร	26.60	14,098.00	22.00	11,660.00	25,758.00	
	- Dia. 3/4"	452	เมตร	38.04	17,194.08	24.00	10,848.00	28,042.08	
	2) IMC								
	- Dia. 1/2"	34	เมตร	56.40	1,917.60	26.00	884.00	2,801.60	
	- Dia. 3/4"	108	เมตร	75.00	8,100.00	28.00	3,024.00	11,124.00	

ผู้จัดทำ
ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

แผ่นที่ 47 / 67

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คสล.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

รวมหมวด 5.4

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ 2^๖ ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คสล.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

[illegible]

065
mythical

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564