

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๙ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง พร้อมครุภัณฑ์จัดสร้าง และครุภัณฑ์จัดซื้อ ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ปัญหาประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔(ก)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕(ก)

๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ครุภัณฑ์จัดสร้าง) ปร.๔(ข)

๖.๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕(ข)

๖.๕ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ) ปร.๔(ค)

๖.๖ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕(ค)

๖.๗ สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวน้ำฝน ปวนลอง ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายปรัชญ์ อาศิริพงษ์พร กรรมการ

๗.๓ นายวิทยา จำปา กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง : **อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่**

คำแนะนำจากกลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตึกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : นฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	1.2 DYNAMIC LOAD TEST	1.00	ต้น	-	-	-	-	-	
	1.3 ชูตดิน	13.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,573.00	1,573.00	
	1.4 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	20.00	ต้น	6,720.00	134,400.00	972.00	19,440.00	153,840.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	20.00	ต้น	-	-	205.00	4,100.00	4,100.00	
	1.5 ทรายรตนำอัดแน่น	4.00	ลบ.ม.	528.04	2,112.16	112.00	448.00	2,560.16	
	1.6 คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,827.10	5,481.30	427.00	1,281.00	6,762.30	
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc แห่งทรงระบอก	50.00	ลบ.ม.	1,934.58	96,729.00	522.00	26,100.00	122,829.00	
	1.8 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc + กั้นชั้นแห่งทรงระบอก	4.00	ลบ.ม.	1,934.58	7,738.32	522.00	2,088.00	9,826.32	
	1.9 แบบหล่อคอนกรีต	400.00	ตร.ม.	330.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	570.00	ตร.ม.	-	-	144.00	82,080.00	82,080.00	
	ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	121.00	ลบ.พ.	300.00	36,300.00	-	-	36,300.00	
	ตะปู	143.00	กก.	43.93	6,281.99	-	-	6,281.99	
	1.10 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	491.00	กก.	20.37	10,001.67	4.90	2,405.90	12,407.57	
	Ø 9 มม.	2,037.00	กก.	19.90	40,536.30	4.90	9,981.30	50,517.60	
	SD - 40 Ø 12 มม.	1,038.00	กก.	19.40	20,137.20	3.90	4,048.20	24,185.40	
	Ø 16 มม.	1,475.00	กก.	19.30	28,467.50	3.90	5,752.50	34,220.00	

สถานประกอบการ : ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลลี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อ.แม่เอมเมอรี่ จันทบุรีเขตเชียงใหม่

คำนวณราคากลางได้โดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน้า:๑๓๓

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตึกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					107,310.54	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					111,378.75	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					435,405.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					165,481.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					195,400.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					53,502.50	
	2.7 งานบันได		รวม					21,995.00	
	2.8 งานทาสี		รวม					66,566.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					33,564.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							1,190,602.79	
	2.1 งานหลังคา								
	2.1.1 หลังคากระเบื้องคอนกรีต	2,009.00	แผ่น	14.02	28,166.18	-	-	28,166.18	
	- ครอบสันโค้ง	33.00	แผ่น	31.78	1,048.74	-	-	1,048.74	
	- ครอบตะเข้สัน	125.00	แผ่น	34.58	4,322.50	-	-	4,322.50	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	42.06	252.36	-	-	252.36	

สถานการณ์ก่อสร้าง : ทั่วภาคอีสาน แปรตามปริมาณ แต่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำถามเราจากกลางใจ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันท 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม คำวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ครอบปลั๊ก 3 ทาง	4.00	แผ่น	45.79	183.16	-	-	183.16	
-	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 8" + ไม้ปิดเชิงชาย ขนาด 1" x 6"	52.00	ม.	149.00	7,748.00	74.00	3,848.00	11,596.00	
-	แผ่นปิดกันนก PVC สำเร็จรูป	52.00	ม.	28.80	1,497.60	10.00	520.00	2,017.60	
-	รางน้ำตะเข้สเตนเลส หน้าว 0.45 มม.	13.00	ม.	526.00	6,838.00	26.00	338.00	7,176.00	
-	ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	16.00	ชุด	1,290.00	20,640.00	-	-	20,640.00	
-	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง (250 ตัว/กล่อง)	18.00	กล่อง	300.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
-	ค่าแรงติดตั้งครอบเส้นและตะเข้สัน	48.00	ม.	-	-	76.00	3,648.00	3,648.00	
-	ค่าแรงถมหลังคา	195.00	ตร.ม.	-	-	76.00	14,820.00	14,820.00	
	2.1.2 หลังคาเพาเปอร์กลาส ชนิดลูกฟูกลอนเล็ก (สีขาวขุ่น)	12.00	ตร.ม.	460.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
-	แผ่นสแตนเลส หน้าว 1 มม. พ้นชั้นรูป	6.00	ม.	375.00	2,250.00	45.00	270.00	2,520.00	
	รวมงานข้อ 2.1							107,310.54	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
-	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้าว 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	118.00	ตร.ม.	258.00	30,444.00	75.00	8,850.00	39,294.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี								
-	ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้าว 9 มม. ฉาบขอบต่อเรียบ ชนิดกั้นความชื้น	19.00	ตร.ม.	364.00	6,916.00	52.00	988.00	7,904.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตึกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงสร้าง T - BAR								
	-ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	50.00	ตร.ม.	292.00	14,600.00	52.00	2,600.00	17,200.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้า ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ชนิดมีช่องระบายอากาศ	79.00	ตร.ม.	292.00	23,068.00	52.00	4,108.00	27,176.00	
	โครงสร้างเหล็กกล่อง								
	- ฝ้า ฉาบเรียบ	3.00	ตร.ม.	67.00	201.00	82.00	246.00	447.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิดอลูมิเนียมฟลอย์ 6" (ฝ้าภายใน ชั้น2)	77.00	ตร.ม.	165.75	12,762.75	35.00	2,695.00	15,457.75	
	- CB1 มอบบีไฟเบอร์ซีเมนต์ 3 "	52.00	ม.	35.00	1,820.00	40.00	2,080.00	3,900.00	
	รวมงานข้อ 2.2							111,378.75	
	2.3 งานผนังและตากต่าง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	331.00	ตร.ม.	282.00	93,342.00	89.00	29,459.00	122,801.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน เต็มแผ่น	66.00	ตร.ม.	578.00	38,148.00	167.00	11,022.00	49,170.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	232.00	ม.	79.00	18,328.00	44.00	10,208.00	28,536.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	46.00	ม.	120.00	5,520.00	62.00	2,852.00	8,372.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	747.00	ตร.ม.	80.00	59,760.00	100.00	74,700.00	134,460.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	187.00	ตร.ม.	80.00	14,960.00	100.00	18,700.00	33,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตึกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	86.00	ตร.ม.	318.00	27,348.00	181.00	15,566.00	42,914.00	
	- ผ3 ผนังทาสีวทรายล่าง	18.00	ตร.ม.	208.00	3,744.00	121.00	2,178.00	5,922.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 ม.	66.00	ม.	90.00	5,940.00	55.00	3,630.00	9,570.00	
	รวมงานข้อ 2.3							435,405.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	53.00	ตร.ม.	257.00	13,621.00	158.00	8,374.00	21,995.00	
	- พ2 พื้นปูแผ่นอิฐแข็ง ขนาด 1" x 4" สีชาลิ้น พร้อมวางต่งไม้	65.00	ตร.ม.	1,380.00	89,700.00	120.00	7,800.00	97,500.00	
	- ค่าแรงขีดพื้นไม้	65.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,550.00	4,550.00	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	48.00	ตร.ม.	257.00	12,336.00	158.00	7,584.00	19,920.00	
	- พ4 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" สลับทรายล่าง	11.00	ตร.ม.	302.00	3,322.00	201.00	2,211.00	5,533.00	
	- พ5 พื้นผิวขัดมันเรียบ	31.00	ตร.ม.	119.00	3,689.00	40.00	1,240.00	4,929.00	
	- พ6 พื้นทาสีวทรายล่าง	4.00	ตร.ม.	257.00	1,028.00	99.00	396.00	1,424.00	
	- พ7 แผ่นพื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ขนาด 0.30 x 0.80 x 0.10	12.00	แผ่น	55.00	660.00	25.00	300.00	960.00	
	- FB1 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 0.10 ม.	28.00	ม.	60.00	1,680.00	50.00	1,400.00	3,080.00	
	- FB2 บัวเชิงผนังไม้เบอร์ซีเมนต์ สูง 0.10 ม.	52.00	ม.	45.00	2,340.00	50.00	2,600.00	4,940.00	
	- ร่องรอยกรวดล่างสีเทา	5.00	ตร.ม.	95.00	475.00	35.00	175.00	650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตึกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 2.4							165,481.00	
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมมุ้งลวด (ไม่รวมเหล็กดัด)								
	2.5.1 ประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1 (อลูมิเนียม)	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	- ป2 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ป3 (PVC + บาน PVC)	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- ป4 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ป5 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ป6 (อลูมิเนียม)	3.00	ชุด	8,700.00	26,100.00	-	-	26,100.00	
	- น1 (อลูมิเนียม)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- น2 (อลูมิเนียม)	10.00	ชุด	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- น3 (อลูมิเนียม)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- น4 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- น5 (อลูมิเนียม)	4.00	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- น6 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	2.5.2 มุ้งลวดในล่อนกรอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมเหล็กดัด)								

สถานประกอบการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำถามรายคาจากกลางไ้โดย : คณะกรรมการกำหนดรายคาจากกลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวิสัย			ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- ป1	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	- ป2 (เฉพาะชั้นล่าง)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00		
	- ป6	3.00	ชุด	1,700.00	5,100.00	-	-	5,100.00		
	- น1	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00		
	- น2	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	- น3	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00		
	- น4	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00		
	- น5	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00		
	- น6	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00		
	รวมงานข้อ 2.5							195,400.00		
	2.6 งานสุขาภิบาล									
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	450.00	1,350.00	20,850.00		
	- สายชำระ	3.00	อัน	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	อัน	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาท์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00		
	- เคาน์เตอร์ คลส. กว้าง 0.60 ม. ปูนแกรนิต หนา 2 ซม.	3.50	เมตร.	2,880.00	10,080.00	-	-	10,080.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตึกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้อง หนา 6 มม.	21.00	ตร.ฟ.	180.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	70.00	210.00	1,410.00	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	อัน	370.00	1,110.00	70.00	210.00	1,320.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.00	อัน	150.00	450.00	70.00	210.00	660.00	
	- TOP ห้องอาบน้ำ กว้าง 0.15 ม. บุหินแกรนิต หนา 2 ซม.	2.50	เมตร.	365.00	912.50	-	-	912.50	
	รวมงานข้อ 2.6							53,502.50	
	2.7 งานบันได								
	บันได ST-1								
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1"	18.00	เมตร.	235.00	4,230.00	80.00	1,440.00	5,670.00	
	- ขานพนักบันได ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1"	3.00	ตร.ม.	715.00	2,145.00	158.00	474.00	2,619.00	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" + ลูกกรงเหล็กทาสี	7.00	เมตร.	1,750.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
	บันไดเฉลี่ยทางเข้า								
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	4.00	เมตร.	75.00	300.00	58.00	232.00	532.00	
	บันไดภายนอก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตึกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : นฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวระเบียง 1 เหล็ก พร้อมทาสี	5.00	เมตร	1,680.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- ราวระเบียง 2 เหล็ก พร้อมทาสี	4.50	เมตร	1,680.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- ราวระเบียง 3 เหล็ก พร้อมทาสี	5.50	เมตร	1,680.00	9,240.00	-	-	9,240.00	
	- ราวระเบียง 4 เหล็ก พร้อมทาสี	3.50	เมตร	1,680.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
	รวมงานข้อ 2.9							33,564.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 ระบบท่อโสตโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)		รวม					44,004.00	
	3.2 ระบบท่อประปา (ท่อ PVC13.5)		รวม					35,853.68	
	3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร		รวม					41,478.82	
	3.4 ถึงขั้นเพลินเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1.00	ถัง	1,390.00	1,390.00	200.00	200.00	1,590.00	
	รวมงานหมวดระบบสุขาภิบาล							122,926.50	
	3.1 ระบบท่อน้ำโสตโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	งานติดตั้งท่อน้ำโสตโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	12.00	เมตร	28.50	342.00	31.00	372.00	714.00	

สถานท่อก่อสร้าง : ท่าอากาศยานแม่ริม ตำบลลี้ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ๓๓ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

พจนานุกรม

[illegible]

สถานประกอบการ : **ท่าอากาศยานอู่ตะเภา** ตำบลลิพัต อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

မင်းသား

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-กรองใ้รอากาศ ขนาด 1 ลบ.ม./วิ	2.00	บ่อ	11,600.00	23,200.00	1,418.00	2,836.00	26,036.00	
	ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 15 ลิตร	1.00	บ่อ	1,616.82	1,616.82	750.00	750.00	2,366.82	
	ท่อคอนกรีต ขนาด dia 0.20 เมตร	40.00	เมตร	120.00	4,800.00	50.00	2,000.00	6,800.00	
	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป	6.00	บ่อ	946.00	5,676.00	100.00	600.00	6,276.00	
	รวมงานข้อ 3.3							41,478.82	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					15,689.00	
	4.2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า		รวม					12,764.25	
	4.3 สายไฟฟ้า		รวม					39,767.00	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					21,575.00	
	4.5 สวิตซ์ และเต้ารับ		รวม					10,705.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							100,500.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตึกสามชั้น)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	WARM WHITE WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ดวงโคมติดผนัง หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 7.5 วัตต์	3.00	Set	650.00	1,950.00	115.00	345.00	2,295.00	
	ไฟแสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน								
	รวมงานข้อ 4.4							21,575.00	
	4.5 สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250V ติดผนังแบบหนึ่งหรือข้างเสา	30.00	Set	38.00	1,140.00	80.00	2,400.00	3,540.00	
	- สวิตช์ 3 ทาง 16A , 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set	70.00	140.00	85.00	170.00	310.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขั้วดิน 16A , 250V ติดผนังเรียบ	22.00	Set	210.00	4,620.00	90.00	1,980.00	6,600.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set	165.00	165.00	90.00	90.00	255.00	
	รวมงานข้อ 4.5							10,705.00	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)		รวม					41,430.00	
	5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ		รวม					7,735.00	
	5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง		รวม					28,039.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : นฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์		รวม					6,119.00	
	5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบระบายอากาศ		รวม					21,692.40	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							105,015.40	
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- CDU-201 & FCW-201 (22,000 BTU/Hr,Wall Mountes Type)	1.00	ชุด	15,850.00	15,850.00	1,500.00	1,500.00	17,350.00	
	- CDU-202 & FCW-202 (12,000 BTU/Hr,Wall Mountes Type)	1.00	ชุด	10,540.00	10,540.00	1,500.00	1,500.00	12,040.00	
	- CDU-203 & FCW-203 (12,000 BTU/Hr,Wall Mountes Type)	1.00	ชุด	10,540.00	10,540.00	1,500.00	1,500.00	12,040.00	
	รวมงานข้อ 5.1							41,430.00	
	5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	13.00	เมตร	56.00	728.00	17.00	221.00	949.00	
	- Dia.3/8"	7.00	เมตร	88.00	616.00	30.00	210.00	826.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : นฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia.3/8"	13.00	เมตร	66.00	858.00	14.00	182.00	1,040.00	
	- Dia.5/8"	7.00	เมตร	77.00	539.00	16.00	112.00	651.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	12.00	เมตร	53.00	636.00	25.00	300.00	936.00	
	4) Fitting	1.00	ท่อน	590.00	590.00	170.00	170.00	760.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	ท่อน	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	Piping Insulation Works								
	1) Copeer Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.1/4"	13.00	เมตร	25.00	325.00	9.00	117.00	442.00	
	- Dia.3/8"	7.00	เมตร	27.00	189.00	9.00	63.00	252.00	
	Thick 3/4"								
	- Dia.3/8"	13.00	เมตร	46.00	598.00	13.00	169.00	767.00	
	- Dia.1/2"	7.00	เมตร	50.00	350.00	15.00	105.00	455.00	
	- Dia.5/8"	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.3/4"	3.00	เมตร	35.00	105.00	14.00	42.00	147.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : นฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3)	Accessories	1.00	เหมา	50.00	50.00	10.00	10.00	60.00	
	รวมงานข้อ 5.2							7,735.00	
	5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF.Ø10" (500 CFM)	1.00	ชุด	1,219.00	1,219.00	450.00	450.00	1,669.00	
	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (45 CFM)	3.00	ชุด	2,475.00	7,425.00	650.00	1,950.00	9,375.00	
	- CEF-2 (125 CFM)	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	650.00	1,300.00	9,100.00	
	- CEF-3 (150 CFM)	1.00	ชุด	5,110.00	5,110.00	650.00	650.00	5,760.00	
	Cycle Fan (Wall Type)								
	- WCFØ16"	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	345.00	345.00	2,135.00	
	รวมงานข้อ 5.3							28,039.00	
	5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์								
	Exhaust Air Grille (EAG.) W/INS.SCREEN								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตึกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Size 6" x 6"	3.00	อัน	238.00	714.00	125.00	375.00	1,089.00	
	- Size 8" x 8"	3.00	อัน	445.00	1,335.00	125.00	375.00	1,710.00	
	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No.26	80.00	ตร.ฟ.	17.00	1,360.00	18.00	1,440.00	2,800.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	ทะมา	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	รวมงานข้อ 5.4							6,119.00	
	5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	438.00	เมตร	13.30	5,825.40	7.00	3,066.00	8,891.40	
	Accessories	1.00	ทะมา	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	134.00	เมตร	26.00	3,484.00	22.00	2,948.00	6,432.00	

--	--

สถานการณ์ก่อสร้าง : ทว่าการอำนวยการ ตำบลลุ่มใต้ อำเภอแม่มด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

พ.ร.บ. ๒๕๖๒

[illegible]

สถานการณ์ก่อสร้าง : ทั่วภาคอีสานเริ่ม ตำบลเริ่มได้ อำเภอเริ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำถามเราจากกลางใจ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน้า:๑๒๓

[illegible]

สถานการณ์ก่อสร้าง : ทั่วทั้งการอำนวยการดำเนินงานตามโครงการแต่อย่างใดก็ตาม การดำเนินงานจะยังคงดำเนินต่อไป

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน้างาน

[illegible]

สถานประกอบการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์ช่าง	1	งาน					150,699.00	- สิบราคา
2	งานครุภัณฑ์ช่างบน	1	งาน					118,327.00	- สิบราคา
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ									269,026.00

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน : ก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

จำนวน 23 แผ่น

วันที่ 5 มกราคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,374,840.35	1.3048	3,098,691.68	
	เงื่อนไขใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			3,098,691.68	
	รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง			3,098,000.00	
	สามล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน ปวนลอง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายปรัชญ์ อาศิริพงษ์พร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิทยา จำปา)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน : ครุภัณฑ์จัดสร้าง (บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า)

งานก่อสร้าง : รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า (แบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

จำนวน 3 แผ่น

วันที่ 5 มกราคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	177,640.00	1.2235	217,342.54	
	เงื่อนไขใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			217,342.54	
	รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง			217,000.00	
	สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน ปวนลอง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายปรัชญ์ อาศิริพงษ์พร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิทยา จำปา)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน : ครุภัณฑ์จัดซื้อ (บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : มฐ 3-59001-15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ) ที่แบบ มีจำนวน

จำนวน 3 แผ่น

วันที่ 5 มกราคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7.00%	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	269,026.00	-	269,026.00	
สรุป	รวมก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			269,026.00	
	รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง			269,000.00	
	สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน ปวนลอง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายปรัชญ์ อาศิริพงษ์พร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิทยา จำปา)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง	รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือ เทียบเท่า		
สถานที่	ที่ทำการอำเภอแมริม ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม	จังหวัด เชียงใหม่	
หน่วยงาน	อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	มฐ 3-59001-4 มฐ 3-59001-15		
แบบ ปร.4 (ก) (ข) (อ) ปร.5 (ก) (ข) (อ) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	33	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 มกราคม 2569		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	บ้านพักข้าราชการบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า (แบบตอกเสาเป็นเงินประมาณ)	3,098,000.00	ปร.5(ก)
	ครุภัณฑ์จัดสร้าง (บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า) เป็นเงินประมาณ	217,000.00	ปร.5(ข)
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ (บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า) เป็นเงินประมาณ	269,000.00	ปร.5(ค)
	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น หรือชำนาญการพิเศษ (แบบตอกเสาเข็ม)		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	3,584,000.00	**

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวน้ำฝน ปวนลอง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายปรัชญ์ อาศิริพงษ์พร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายวิทยา จำปา)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว