

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ อาคารที่จอดรถ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร								
	หมวดงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม								
1	งานฐานราก + เสาต่อม่อ		รวม		17,478.37		8,033.64	25,512.01	ค่าวัสดุ - พานิชย์ จ. ชนม. ก.พ.-69
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม		90,984.97		38,770.00	129,754.97	- สบง.โยธา 2569
3	งานพื้นคอนกรีต		รวม		301,801.66		53,625.28	355,426.94	- สพฐ 2569
4	งานหุ้มสังกะสี		รวม		79,279.51		24,030.00	103,309.51	- ศึกษราคา
5	งานไฟฟ้าแสงสว่าง		รวม		5,475.00		-	5,475.00	ค่าแรง
6	งานอื่น ๆ ให้ครบถ้วนตามแบบแปลน		รวม		18,000.00		55,500.00	73,500.00	- การบัญชีกลาง พตศลิเกษน 2568
									- สบง.โยธา 2569
									- สพฐ 2569
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					513,019.52		179,958.92	692,978.43	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ อาคารที่จอดรถ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานฐานราก + เสาต่อม้อ									
		- งานขุดดินฐานราก	15.10	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
		- งานทรายรองพื้น	0.68	ลบ.ม.	528.04	357.80	112.00	75.89	433.69	
		- งานไม้แบบ	20.28	ตร.ม.	330.00	6,692.40	-	-	6,692.40	
		- งานค่าแรงไม้แบบ	40.56	ตร.ม.	-	-	144.00	5,840.64	5,840.64	
		- งานเหล็กเสริม DB 12 SD 40 (wt. 0.888 kg/m.)	0.226	ตัน	19,392.52	4,380.91	3,900.00	881.04	5,261.95	
		- งานเหล็กเสริม RB 6 SR 24 (wt. 0.222 kg/m.)	0.012	ตัน	19,532.71	231.27	4,900.00	58.02	289.28	
		- งานลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	7.132	กก.	35.05	249.99	-	-	249.99	
		- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น (กำลังอัด 180kg-c.ลูกบาศก์)	0.48	ลบ.ม.	1,827.10	884.32	329.00	159.24	1,043.55	
		- งานคอนกรีต (กำลังอัด 240kg-c. ลูกบาศก์)	2.42	ลบ.ม.	1,934.58	4,681.68	421.00	1,018.82	5,700.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานฐานราก + เสาต่อม้อ		17,478.37		8,033.64	25,512.01		

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

โครงการ อาคารที่จอดรถ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	-เหล็กกลม ศก.4 " หน้า 4 มม. (60 กก./ท่อน)	16.00	ท่อน	1,600.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
	-เหล็กกลม ศก.3 " หน้า 4 มม. (46.30กก./ท่อน)	5.00	ท่อน	1,200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	-เหล็กกลม ศก.2 " หน้า 3.2 มม. (24.99กก./ท่อน)	17.00	ท่อน	532.00	9,044.00	-	-	9,044.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. (27.20 กก./ท่อน)	41.00	ท่อน	668.00	27,388.00	-	-	27,388.00	
	- sog lod RB 12	4.20	เส้น	174.39	472.97	-	-	472.97	
	-แผ่นเหล็ก 0.10x0.05 ม.หน้า 9 มม.	64.00	ชุด	20.00	1,280.00	20.00	1,280.00	2,560.00	
	-แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม.หน้า 12 มม.	16.00	ชุด	210.00	3,360.00	20.00	320.00	3,680.00	
	-J BOLT 16 มม.ยาว 0.60 ม.	64.00	ชุด	170.00	10,880.00	10.00	640.00	11,520.00	
	-งานสีน้ำมันทาโครงสร้างเหล็ก	120.00	ตร.ม.	58.00	6,960.00	35.00	4,200.00	11,160.00	
- งานค่าแรงเชื่อมเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม	2,694.17	กก.	-	-	12.00	32,330.00	32,330.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานโครงสร้างเหล็ก		90,984.97		38,770.00	129,754.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ อาคารที่จอดรถ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ																																					
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																																							
3	งานพื้นคอนกรีต	- งานทรายรองพื้น	65.52	ลบ.ม.	528.04	34,597.18	112.00	7,338.24	41,935.42																																					
											- งานคอนกรีต (กำลังอัด 240ksc. ลูกบาศก์)	112.32	ลบ.ม.	1,934.58	217,292.03	327.00	36,728.64	254,020.67																												
																				- งานตะแกรงเหล็ก ศึก. 6 มม. 0.20 x 0.20 ม.	936.00	ตร.ม.	46.32	43,355.52	5.00	4,680.00	48,035.52																			
																													- งานเหล็กเสริม RB 9 SR 24 (wt 0.499 kg/m.)	0.068	ตัน	19,813.08	1,349.54	4,900.00	333.76	1,683.29										
																																						- งานไม้แบบ	15.78	ตร.ม.	330.00	5,207.40	-	-	5,207.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานพื้นคอนกรีต		301,801.66		53,625.28		355,426.94																																						
4	งานหลังคา																																													
											- งานหลังคาเมทัลชีส หนา 0.40 มม.(สี.....)	245.00	ตร.ม.	270.00	66,150.00	-	-	66,150.00																												
																				- งานครอบหลังคา เมทัลชีส	53.00	ม.	73.33	3,886.49	50.00	2,650.00	6,536.49																			
																													- งานชิงชาย 8 "	94.00	ม.	98.33	9,243.02	45.00	4,230.00	13,473.02										
- งานค่าแรงมุงหลังคา	245.00	ตร.ม.	-	-	70.00	17,150.00	17,150.00																																							
									รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานหลังคา		79,279.51		24,030.00		103,309.51																													

