

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

โครงการ อาคารโรงเก็บวัสดุ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคาทางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สรุป ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร									
หมวดงานทั้ง 10 รายการ									
1	งานฐานราก		รวม		19,993.96		10,259.39	30,253.35	คำวัสดุ - พานิชย์ จ. ชม. น.พ.-69
2	งานเสา		รวม		20,231.90		11,334.22	31,566.12	-สนง.โยธา.69
3	งานคานาคอนคิตน GB		รวม		22,765.71		5,478.11	28,243.82	-สพฐ 2569
4	งานผนัง		รวม		64,688.63		20,057.40	84,746.04	-สีเบรคตา
5	งานโครงสร้างหลังคา		รวม		34,000.00		18,385.00	52,385.00	ค่าแรง
6	งานหลังคา		รวม		44,418.52		12,877.40	57,295.92	- กรมบัญชีกลาง
7	งานผนัง		รวม		39,717.20		23,864.40	63,581.60	พศศิกายบ 68
8	งานฝ้าเพดาน		รวม		28,652.00		8,835.00	37,487.00	-สนง.โยธา.69
9	งานไฟฟ้า		รวม		5,441.00		3,021.00	8,462.00	-สพฐ 2569
10	หมวดงานอื่นๆให้ครบถ้วนตามแบบแปลน		รวม		57,233.66		6,016.00	63,249.66	
รวมค่าจ้างส่วนที่ 1 ทั้งหมด					337,142.57		120,127.93	457,270.50	

แบบแสดงรายการการ บริหารงาน และราคา

โครงการ อาคารโรงเก็บวัสดุ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	-งานดินซุดและถมดิน	26.96	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,124.39	4,124.39	
	-งานทรายรองพื้น	1.21	ลบ.ม.	528.04	638.72	112.00	135.48	774.19	
	-งานไม่แบบ	9.36	ตร.ม.	330.00	3,088.80	-	-	3,088.80	
	-งานค่าแรงแม่แบบ	18.72	ตร.ม.	-	-	144.00	2,695.68	2,695.68	
	-งานเหล็กเสริม DB 12 SD 40 (wt 0.888 kg/m)	0.279	ตัน	19,392.52	5,405.88	3,900.00	1,087.17	6,493.05	
	-งานลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	8.363	กก.	35.05	293.12	-	-	293.12	
-งานคอนกรีตขยาย (กำลังอัด 180ksc. ลูกบาศก์)	1.21	ลบ.ม.	1,827.10	2,210.06	329.00	397.96	2,608.02		
-งานคอนกรีต (กำลังอัด 240ksc. ลูกบาศก์)	4.32	ลบ.ม.	1,934.58	8,357.39	421.00	1,818.72	10,176.11		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานฐานราก		19,993.96		10,259.39	30,253.35	
2	งานเสา								
	-งานคอนกรีต (กำลังอัด 240ksc. ลูกบาศก์)	1.92	ลบ.ม.	1,934.58	3,714.39	421.00	808.32	4,522.71	
	-งานเหล็กเสริม DB 12 SD 40 (wt 0.888 kg/m.)	0.209	ตัน	19,392.52	4,054.41	3,900.00	815.38	4,869.78	
	-งานเหล็กเสริม RB 6 SR 24 (wt 0.222 kg/m.)	0.075	ตัน	19,532.71	1,456.98	4,900.00	365.50	1,822.48	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ อาคารโรงเก็บวัสดุ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยต่อ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	8.510	กก.	35.05	298.27	-	-	298.27	
	- งานไม้แบบ	32.45	ตร.ม.	330.00	10,707.84	-	-	10,707.84	
	- งานค่าแรงไม้แบบ	64.90	ตร.ม.	-	-	144.00	9,345.02	9,345.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานเสา		20,231.90		11,334.22	31,566.12	
3	งานदानคอดิน GB								
	- งานคอนกรีต (กำลังอัด 240ksc. ลูกบาศก์)	6.24	ลบ.ม.	1,934.58	12,071.78	421.00	2,627.04	14,698.82	
	- งานไม้แบบ	3.12	ตร.ม.	330.00	1,029.60	-	-	1,029.60	
	- งานค่าแรงไม้แบบ	6.24	ตร.ม.	-	-	144.00	898.56	898.56	
	- งานเหล็กเสริม DB 12 SD 40 (wt 0.888 kg/m.)	0.360	ตัน	19,392.52	6,982.59	3,900.00	1,404.26	8,386.85	
	- งานเหล็กเสริม RB 6 SR 24 (wt 0.222 kg/m.)	0.112	ตัน	19,532.71	2,185.48	4,900.00	548.25	2,733.73	
	- งานลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	14.159	กก.	35.05	496.26	-	-	496.26	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานदानคอดิน GB		22,765.71		5,478.11	28,243.82	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ อาคารโรงเรียนวิสุตฯ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคาากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้น								
	- งานทรายรองพื้น	30.24	ลบ.ม.	528.04	15,967.93	112.00	3,386.88	19,354.81	
	- งานคอนกรีต (กำลังอัด 240ksc. ลูกบาศก์)	8.40	ลบ.ม.	1,934.58	16,250.47	421.00	3,536.40	19,786.87	
	- งานเหล็กเสริม RB 9 SR 24 (wt 0.499 kg/m.)	0.359	ตัน	19,813.08	7,108.95	4,900.00	1,758.12	8,867.08	
	- งานลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	11	กก.	35.05	377.28	-	-	377.28	
	- งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	72	ตร.ม.	347.00	24,984.00	158.00	11,376.00	36,360.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานพื้น		64,688.63		20,057.40	84,746.04	
5	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. (23.50 กก./ท่อน)	50.00	ท่อน	490.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. (19.50กก./ท่อน)	25.00	ท่อน	380.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- งานค่าแรงเชื่อมเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม	1,532.08	กก.	-	-	12.00	18,385.00	18,385.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานโครงสร้างหลังคา		34,000.00		18,385.00	52,385.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ อาคารโรงเก็บวัสดุ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	งานหลังคา									
		- งานหลังคาเมทัลชีส หนา 0.40 มม.(สี.....)	123.50	ตร.ม.	270.00	33,345.00	-	-	33,345.00	
		- งานเมทัลชีส ปิดหน้าจั่วพร้อมโครงเหล็ก (สี.....)	8.52	ตร.ม.	500.00	4,260.00	70.00	596.40	4,856.40	
		- งานครอบหลังคา เมทัลชีส	31.50	ม.	73.33	2,309.85	50.00	1,575.00	3,884.85	
		- งานเชิงชายสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 8 "	45.80	ม.	98.33	4,503.67	45.00	2,061.00	6,564.67	
	- งานค่าแรงช่างหลังคา	123.50	ตร.ม.	-	-	70.00	8,645.00	8,645.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				44,418.52		12,877.40	57,295.92		
7	งานผนัง									
		- งานก่ออิฐผนัง (ก่อครึ่งผนัง)	68.40	ตร.ม.	333.00	22,777.20	91.00	6,224.40	29,001.60	
		- งานฉาบปูนผนัง	140.00	ตร.ม.	84.00	11,760.00	96.00	13,440.00	25,200.00	
		- งานสีทาภายนอก-ภายใน	140.00	ตร.ม.	37.00	5,180.00	30.00	4,200.00	9,380.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				39,717.20		23,864.40	63,581.60		

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ อาคารโรงเก็บวัสดุ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ							
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน									
8	งานฝ้าเพดาน	72.00	ตร.ม.	258.00	18,576.00	75.00	5,400.00	23,976.00								
										- งานฝ้าเพดาน หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม						
										- งานฝ้าเพดาน ฝัมนเรียบ หนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าว						
										45.80	ตร.ม.	220.00	10,076.00	75.00	3,435.00	13,511.00
										รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานฝ้าเพดาน		28,652.00		8,835.00
9	งานไฟฟ้า	1.00	จุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00								
										- ตู้เมนไฟฟ้า LC 6 ช่อง						
										- ชุดโคมไฟ หลอดฮาโลเจนขนาด 1x8 ww พร้อมติดตั้ง						
										5.00	จุด	315.00	1,575.00	115.00	575.00	2,150.00
										- สวิตช์ S						
5.00	จุด	58.00	290.00	80.00	400.00	690.00										
1.00	จุด	76.00	76.00	90.00	90.00	166.00										
- สายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายและอุปกรณ์ยึด																
12.00	จุด	110.00	1,320.00	88.00	1,056.00	2,376.00										
รวมค่าวัสดุและค่าแรง		งานไฟฟ้า		5,441.00		3,021.00		8,462.00								

